

Concepción, 03 de octubre de 2022.

Referencia: APRUEBA RECURSOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COINAC, NACIMIENTO”, CON CARGO AL FNDR.

CERTIFICADO N°7090o18

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la Región del Biobío, certifica que:

El Consejo Regional de la Región del Biobío en:

Sesión : Ordinaria N°18

Fecha : 30 de septiembre de 2022.

Lugar : Salón Ines Enríquez Frödden Edif. Gobierno Regional.

⇒ Conocida la propuesta del Presidente de la Comisión Presupuesto y Proyectos de Inversión, don Andrés Parra S., presentado por el Ejecutivo mediante:

⇒ Documento: Ord N° 3113 de fecha 27/09/2022.

⇒ Así Acordó: Aprobar recursos para el proyecto “Mejoramiento cancha de fútbol coinac, nacimiento, código BIP 40039923-0, por un monto total de M\$588.226.- con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

⇒ Acuerdo que registró la siguiente votación del Consejo: Unanimidad.

A continuación, cumpla con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda modificación o alteración al presente certificado y en general todo cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutoria del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.



Ignacio Aravena 44
IGNACIO ARAVENA URCELAY
SECRETARIO EJECUTIVO
MINISTRO DE FE



ORD. N° 3113

ANT.: Presupuesto de Inversión Regional Región del Biobío, modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, aprobado por Ley de Presupuestos año 2022.

MAT.: Remite Proyecto evaluado por Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tipología FNDR Tradicional.

Concepción, **27 SEP 2022**

DE: GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO
SR. RODRIGO DÍAZ WÖRNER

A: CONSEJO REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO

Junto con saludar cordialmente, someto a consideración para vuestro análisis y sanción del Consejo Regional, la aprobación del financiamiento para la etapa de **EJECUCIÓN** del proyecto que se indica, cuyo costo total FNDR es de **M\$ 588.226** con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

CÓDIGO BIP	ETAPA QUE POSTULA	NOMBRE DEL PROYECTO	TERRITORIO	COSTO TOTAL FNDR (M\$)
40039923-0	EJECUCION	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL COINAC, NACIMIENTO	COMUNA DE NACIMIENTO	588.226

VALORES EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2022

Para mayor información, se adjunta:

- Ficha IDI 2022.
- Presupuesto

Sin otro particular atentamente a usted,


RODRIGO DIAZ WÖRNER
GOBERNADOR REGIONAL
REGION DEL BIO BIO

RMF/SIH/LPP/OCV
Distribución:

- La Indicada.
- Administrador Regional.
- Div. de Presupuesto e Inversión Regional
- Unidad Preinversión.
- Oficina de Partes.



REPORTE FICHA IDI
 PROCESO PRESUPUESTARIO 2022
 POSTULA A EJECUCION

Fecha Postulación SNI: 14/06/2022
 Admisibilidad: Si
 Fecha Ingreso SNI: 22/06/2022



1.INICIATIVA DE INVERSIÓN.

TIPOLOGÍA : PROYECTO
 CÓDIGO BIP : 40039923-0
 NOMBRE IDI : MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL GOINAC, NACIMIENTO
 DESCRIPTOR : SIN DESCRIPTORES
 RATE = RESULTADO ANALISIS TÉCNICO.ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLÓ SOCIAL Y FAMILIA

RATE

RS

 20/09/2022

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL
 3. SECTOR/SUBSECTOR : DEPORTES / DEPORTE RECREATIVO
 4. LOC. GEOGRÁFICA : COMUNA DE NACIMIENTO
 6. DISTRITO : 47
 8. PROYECTO RELAC: :
 9. SEIA : NO CORRESPONDE

5. COMP. DE. ANÁLISIS : REGIONAL
 7. CIRCUNSCRIPCIÓN : XIII- BIOBIO CORDILLERA

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

EL MAL ESTADO DE LA CANCHA Y DE LAS INSTALACIONES, NO PERMITE ATENDER LA DEMANDA DE LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DE FUTBOL DE LA COMUNA. LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, SON DETERMINANTE EN EL USO DE LAS CANCHAS DE TIERRA. LOS DÍAS LLUVIA EMPEORAN EL ESTADO DE LAS MISMAS Y EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS CARPETAS SE TORNA CADA VEZ MÁS PROLONGADO Y ONEROSO, ADEMÁS EL RECINTO NO CUENTA CON UN CIERRE PERIMETRAL LO QUE IMPIDE UN JUEGO EN BUENAS CONDICIONES Y PROVOCA UNA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD DE LOS DEPORTISTAS Y ESPECTADORES, LO ANTERIOR SE TRANSFORMA EN UN RIESGO PARA SU INTEGRIDAD FÍSICA.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

EL PROYECTO CONSIDERA UNA INTERVENCIÓN DE APROX 8.200 M2, DONDE SE CONTEMPLA LO SIGUIENTE:
 - CARPETA DE PASTO SINTETICO: DE UNA SUPERFICIE APROX. DE 6.000 M2 DE CÉSPED ARTIFICIAL, CON SISTEMA DE DRENES PARA LAS AGUAS LLUVIA.
 - CIERRE PERIMETRAL: SERÁ DE ALTURA DE 2 M Y DE 5,4 MT DE ALTURA EN LOS FONDOS DE CANCHA.
 - EQUIPAMIENTO DE CANCHA: ARCOS, REDES, BANDERINES Y BANCA DE SUPLENTE.
 - SE CONSIDERA TRACTOR DE MANTENCIÓN RECOMENDADO POR EL FABRICANTE O PROVEEDOR DE CÉSPED SINTÉTICO.
 - OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS: CONSIDERA VEREDAS PEATONALES EN HORMIGÓN, BICICLETEROS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA: NO

13. GEORREFERENCIACIÓN

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2021	Solicitado para el año 2022	Solicitado años siguientes	Costo Total
F.N.D.R.	EQUIPAMIENTO	MS	0	0	7.010	7.010
F.N.D.R.	EQUIPOS	MS	0	0	4.165	4.165
F.N.D.R.	OBRAS CIVILES	MS	0	88.369	488.582	577.051
Total			0	88.369	499.857	588.226

Moneda: Presupuesto 2022 / Factor: 148,548

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 03/05/2022

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 01/09/2022

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Término	Monto Directo (M\$) : (MUSS)	
EQUIPAMIENTO	3 Meses	abr / Año 02	jun / Año 02	7.010	
EQUIPOS	3 Meses	abr / Año 02	jun / Año 02	4.165	
OBRAS CIVILES	10 Meses	dic / Año 01	sep / Año 02	577.051	
TOTAL				588.226	

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148,548

Otros Aportes

Fuente	Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
FECHA DE POSTULACIÓN	14/06/2022	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO
FECHA INGRESO SNI	22/06/2022	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE	Resultado	Fecha	Institución de Análisis
RS	RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE	20/09/2022	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

EN LA COMUNA DE NACIMIENTO LA ANFA CUENTA CON 9 CLUBES DE FÚTBOL QUE SUMAN 2.180 JUGADORES, 4 CLUBES DE FUTBOL FEMENINO, MÁS LAS ESCUELAS DE FÚTBOL, ESTOS DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES EN LAS CANCHAS PRINCIPALMENTE DE TIERRA SIN EQUIPAMIENTO COMO CAMARINES O ILUMINACIÓN, EL PROYECTO PRETENDE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA CANCHA DEL SECTOR COINAC. ESTA INICIATIVA CUENTA CON UN CAE-USUARIO EQUIVALENTE DE M\$1, 57 COSTOS DE OPERACIÓN DE M\$10.563 Y DE MANTENCIÓN DE M\$2.888 ANUALES

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Instituciones Financieras	GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL Bío Bío
Instituciones Técnicas	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración	10 MESES	
Beneficiarios Directos	HOMBRES : 12.962	
	MUJERES : 13.353	
	TOTAL : 26.315	
Magnitud del Proyecto	Magnitud	Unidad Medida
	8.200	METROS CUADRADOS
Indicadores del Resultado	Nombre del Indicador	Valor
	CAE / USUARIO EQUIVALENTE	M\$ 2,0
	COSTO ANUAL EQUIVALENTE	M\$ 64.003,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Año IDI	Rate	Pagado Acumulado (M\$)	Solicitado Año (M\$)	(MU\$)	Solicitado años siguientes (M\$)	(MU\$)	Costo Total (M\$)	(MU\$)
---------	------	------------------------	----------------------	--------	----------------------------------	--------	-------------------	--------

B. Ejecución Presupuestaria.

Año Asignación	Fuente	RATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total
----------------	--------	------	--------	---------------	-------------

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fono	Correo Electrónico
JOHN BENAVIDES GUZMÁN	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	DIRECTORA DE SECPLAN	432404696	JOHN.BENAVIDES@NACIMIENTO.CL

PNDR - 2022

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL

COINAC, NACIMIENTO.

40039923



Nombre Proyecto	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL COINAC, NACIMIENTO.
Código Dip	40039923
Dirección	CALLE LEONCIO GALLEGOS N°1371, NACIMIENTO
Comuna	NACIMIENTO
Propietario	L MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Professional Responsable	HUGO SANZANA ALMEIDA

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN \$	TOTAL
1.0	EQUIPAMIENTO				
1.1	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS				
1.1.1	Suministro e instalación Juego de Arcos de Fútbol modelo FIFA	UN	1,00	\$1.552.141	\$1.552.141
1.1.2	Suministro e instalación Juego de red para arcos tipo cojón	UN	1,00	\$264.301	\$264.301
1.1.3	Suministro e instalación set de 04 banderines de córner flexibles y colapsables FIFA	UN	1,00	\$472.015	\$472.015
1.1.4	Set Banca de suplentes	UN	1,00	\$3.602.683	\$3.602.683
COSTO DIRECTO					5.891.140
19% IVA					1.119.317
TOTAL APORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACIÓN PÚBLICA					\$7.010.457

TOTAL MS\$7.010

FIRMA PROFESIONAL	FIRMA ALCALDE

FNDR - 2022

PRESUPUESTO DE EQUIPOS

MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL

40039923



Nombre Proyecto	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL COINAC, NACIMIENTO.
Código BIP	40039923
Dirección	CALLE LEONCIO GALLEGOS N°1371, NACIMIENTO
Comuna	NACIMIENTO
Propietario	I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Profesional Responsable	HUGO SANZANA ADMEIDA

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN \$	TOTAL
1.0	EQUIPOS				
1.1	Tractor mantención de cancha	UN	1,00	\$3.500.000	\$3.500.000
COSTO DIRECTO					3.500.000
19% IVA					665.000
TOTAL APOORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACIÓN PÚBLICA					\$4.165.000

TOTAL M\$4.165

FIRMA PROFESIONAL		FIRMA ALCALDE	

FNDR - 2022
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES
MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL COINAC
NACIMIENTO.
40039923



Nombre Proyecto	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL COINAC, NACIMIENTO.
Código BIP	40039923
Dirección	CALLE LEONCIO GALLEGOS N°1371, NACIMIENTO
Comuna	NACIMIENTO
Propietario	L. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Profesional Responsable	HUGO SANZANA ALMEIDA

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.S.)	TOTAL
1.0	OBRAS PREVIAS				
1.1	Instalación de faenas (Contenedor)	MES	8,00	\$221.129	\$1.769.032
1.2	Empalmes y conexiones provisionales	GL	1,00	\$181.173	\$181.173
1.3	Cierre provisionario de obras / Malla, h=2,1m	ML	354,00	\$12.782	\$4.524.828
1.4	Placa recordatoria formato GORE	UN	1,00	\$173.021	\$173.021
1.5	Letrero de obras	UN	1,00	\$536.640	\$536.640
2.0	TRABAJO PRELIMINAR				
2.1	Demolición de Estructura metálica	M2	29,28	\$7.476	\$218.897
2.2	Limpeza, uscarpado y despeje de terreno, con máquina	M2	6888,00	\$3.394	\$23.377.872
2.3	Retiro de arborización	UN	6,00	\$15.756	\$94.536
2.4	Retiro de escombros, transporte a botadero	M3	24,00	\$4.870	\$116.880
2.5	Replanteo trazado y niveles	ML	316,40	\$4.905	\$1.551.942
3.0	OBRA GRUESA				
3.1	SISTEMA DE DRENAJE				
3.1.1	Excavaciones	M3	169,80	\$5.814	\$987.217
3.1.2	Geotextil Dren	M2	157,50	\$2.100	\$330.750
3.1.3	Relleno granular drenes	M3	1862,90	\$15.000	\$28.243.500
3.1.4	Tubería Flexadren D=100mm	ML	670,00	\$4.382	\$2.935.940
3.1.5	Tubería Flexadren D=200mm	ML	187,00	\$10.000	\$1.870.000
3.1.6	Cámara decantadora	UN	6,00	\$240.000	\$1.440.000
3.1.7	Tubería descarga a zanja de infiltración	ML	8,00	\$40.000	\$320.000
3.1.8	Zanja de infiltración	ML	73,00	\$120.000	\$8.760.000
4.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA DE PASTO SINTÉTICO				
4.1	Suministro e instalación de pasto sintético	M2	6150,00	\$30.000	\$184.500.000
4.2	Capa de arena e=2cm	M3	123,00	\$19.492	\$2.397.516
4.3	Base estabilizada 3/4" compactada e=10cm	M3	615,00	\$26.327	\$16.191.105
4.4	Solera de hormigón tipo C L=1,00m	ML	320,60	\$4.100	\$1.314.460
5.0	OBRA COMPLEMENTARIAS				
5.1	CIERRE PERIMETRAL				
5.1.1	Replanteo trazado y niveles	ML	396,32	\$4.905	\$1.943.950
5.1.2	Excavaciones	M3	44,86	\$5.814	\$260.816
5.1.3	Emplantado G5	M3	3,21	\$83.621	\$300.523
5.1.4	Fundaciones de Hormigón G 25	M3	44,86	\$144.329	\$6.474.599
5.1.5	Cierre ACMAFOR 30 h=2,08m	ML	521,97	\$56.267	\$28.807.018
5.1.6	MT Portón de acceso ACMAFOR 30	UN	4,00	\$561.895	\$2.247.580
5.1.7	Red de contención para canchas	M2	288,60	\$4.220	\$1.217.892
5.1.8	Cierre albañilería reforzada h=2,00m	ML	80,00	\$81.538	\$6.523.040
5.2	PAVIMENTOS				
5.2.1	Replanteo trazado y niveles	ML	391,42	\$4.905	\$1.919.915
5.2.2	Excavaciones	M3	88,07	\$5.814	\$512.039
5.2.3	Moldaje pino, pavimento vereda	ML	391,42	\$2.837	\$1.110.459
5.2.4	Vereda HCV, e=7cm	M2	560,00	\$17.600	\$9.856.000
5.2.5	Adoquero canto recto 20x10x6cm sobre hormigón	M2	30,00	\$28.002	\$840.060
5.2.6	Baldosa podotáctil MINVU 0	M2	7,80	\$25.597	\$199.657
5.2.7	Baranda de seguridad en rampas, h=90cm	ML	59,72	\$33.760	\$2.016.147