

Concepción, 25 de abril de 2024.

Referencia: APRUEBA RECURSOS PARA PROYECTO “REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL ESFUERZO, LAJA”, CON CARGO AL FNDR.

CERTIFICADO N°8086/o8

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe, del Consejo Regional de la Región del Biobío, certifica que:

El Consejo Regional de la Región del Biobío en:

Sesión : Ordinaria N°08
Fecha : 24 de abril de 2024.
Lugar : Corporación Cultural Municipal de Los Angeles.

- ⇒ Conocida la propuesta de la Vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, doña Ivania Rojas C., presentado por el Ejecutivo mediante:
- ⇒ Documento: Ord N° 1326 de fecha 19.04.2024.
- ⇒ Así acordó: aprobar recursos para proyecto “Reposición Centro Comunitario El Esfuerzo, Laja”, código BIP 40050729-0, por un monto total de M\$122.500.- con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.
- ⇒ Acuerdo que registró la siguiente votación del Consejo Regional: Unanimidad.

A continuación, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda modificación o alteración al presente certificado y en general todo cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad r/resolutiva del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

IAU/agb



**IGNACIO ARAVENA URCELAY
SECRETARIO EJECUTIVO
MINISTRO DE FE**



ORD. N° 1326

ANT.: Presupuesto de Inversión Regional Región del Biobío, modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, aprobado por Ley de Presupuestos año 2024.

MAT.: Remite Proyecto evaluado por Gobierno Regional del Biobío, tipología Fondo Regional de Iniciativa Local

Concepción, 19 ABR 2024

**DE: GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO
SR. RODRIGO DIAZ WÖRNER**

A: CONSEJO REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO

Junto con saludar cordialmente, someto a consideración para vuestro análisis y sanción del Consejo Regional, la aprobación del financiamiento para la etapa de **EJECUCIÓN** del proyecto que se indica, con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

CÓDIGO BIP	ETAPA QUE POSTULA	NOMBRE DEL PROYECTO	TERRITORIO	COSTO TOTAL FNDR (M\$)
40050729-0	EJECUCIÓN	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL ESFUERZO, LAJA	LAJA	122.500


VALORES EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2024

Para mayor información, se adjunta:

- Certificado de recomendación técnica
- Ficha IDI
- Presupuesto

Sin otro particular atentamente a usted,

**RODRIGO DIAZ WÖRNER**
Gobernador Regional
Región del Biobío


Distribución:

- La Indicada.
- Administrador Regional.
- Div. de Planificación y Desarrollo Regional
- Unidad Preinversión.
- Oficina de Partes.



Certificado de Recomendación Técnica N° 024
Proyectos FRIL – FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL

El Departamento de Inversión y Municipalidades de la División de Planificación y Desarrollo Regional, cuenta entre sus integrantes con la profesional:


Gonzalo Valenzuela R. de Profesión Ingeniero Civil Industrial.

Quien declara haber revisado el proyecto que a continuación se señala:

Código btp	Comuna	Nombre proyecto	Monto m\$
40050729	LAJA	REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO EL ESFUERZO, LAJA	122.500

Moneda: Según mes en curso de aprobación de este certificado.

Y certifica que, analizados los antecedentes, recomienda técnicamente la Inversión Indicada, en el marco del Fondo Regional de Iniciativa Local- FRIL que considera la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2024.



Firmado por:
Gonzalo Alejandro Valenzuela
Ravanal
Profesional de la Unidad de
Preinversión
Fecha: 16-04-2024 16:03 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío
Bío



Firmado por:
Saúl Antonio Ríos Arriagada
Jefe Departamento de Inversión y
Municipalidades
Fecha: 16-04-2024 16:23 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío
Bío

Concepción, 16 de abril de 2024.
C.c Archivo FRIL.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento Ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/LHTVRM-332>



REPORTE FICHA IDI
 PROCESO PRESUPUESTARIO 2024
 POSTULA A EJECUCION

Sin fecha postulación SNI
 Admisibilidad: -
 Sin fecha ingreso SNI



1.INICIATIVA DE INVERSIÓN

TIPOLOGÍA : PROYECTO
 CÓDIGO BIP : 40050729-0
 NOMBRE IDI : REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL ESFUERZO, LAJA
 DESCRIPTOR : SUBTÍTULO 33
 RATE = RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

RATE

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL
 3. SECTOR/SUBSECTOR : MULTISECTORIAL / ADMINISTRACION MULTISECTOR
 4. LOC. GEOGRÁFICA : COMUNA DE LAJA
 5. COMP. DE ANÁLISIS : REGIONAL
 6. DISTRITO : 47
 7. CIRCUNSCRIPCIÓN : XIII- BIOBIO CORDILLERA
 8. PROYECTO RELAC. :
 9. SEIA : NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A COMUNIDAD ORGANIZADA DEL SECTOR EL ESFUERZO TIENE DIFICULTADES PARA REUNIRSE Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIOS DE SUS ASOCIADOS. LA FALTA DE UN ESPACIO QUE SE ADECUA A LAS NECESIDADES DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES QUE ALLÍ PARTICIPAN, GENERA UNA BAJA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, AFECTANDO LA COHESIÓN SOCIAL, Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL. DE NO GENERAR UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA, LAS ORGANIZACIONES SE VERÁN DEBILITADAS, PUDIENDO LLEGAR INCLUSO A LA DISOLUCIÓN POR NO CONTAR CON EL ESPACIO ADECUADO PARA SUS REUNIONES, IMPIDIENDO ASÍ EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LA COMUNA, AL EXISTIR UN DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA QUE PUEDA APOYAR EL TRABAJO DE LAS ORGANIZACIONES, EL ESFUERZO ES UN BARRIO QUE SE VIENE CONSOLIDANDO DESDE 1993 CON CERCA DE 70 SOCIOS EN SUS INICIOS. ESTA JUNTA DE VECINOS DONO EL PREDIO A LA MUNICIPALIDAD PARA LA REPOSICIÓN DE SU CENTRO COMUNITARIO, YA QUE EL EXISTENTE NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS M

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

EL PROYECTO CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO DE UN NIVEL UBICADA EN LA CALLE PEDRO LAGOS N°165, LAJA. LA CONSTRUCCIÓN DE MATERIALIDAD ALBAÑILERÍA, DE SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 88 M2 APROX, ADEMÁS SE CONSIDERA UNA ESTRUCTURA DE MADERA PARA SU CUBIERTA, EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO COMUNITARIO CONSIDERA UN SALÓN MULTIUSO, OFICINA ADMINISTRATIVA, COCINA EQUIPADA, BAÑO UNIVERSAL, CIERRE PERIMETRAL Y OTROS.
 LA INICIATIVA POSEE UNA VIDA ÚTIL DE 25 AÑOS APROX.
 LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

13. GEORREFERENCIACIÓN

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
 Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/LHTVRM-332>

Versión 8.0404

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2023	Solicitado para el año 2024	Solicitado años siguientes	Costo Total
F.N.D.R.	OBRAS CIVILES	M\$	0	122.500	0	122.500
Total			0	122.500	0	122.500

Moneda Presupuesto 2024 / Factor: 163.432

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 16/04/2024

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16/04/2024

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Término	Monto Directo	
				(M\$)	(MUS\$)
OBRAS CIVILES	4 Meses	jul / Año 01	oct / Año 01	122.500	
TOTAL				122.500	

Moneda Presupuesto 2024 / Factor: 163.432

Otros Aportes

Fuente	Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
-----------	-------	-------------------------

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE	Resultado	Fecha	Institución de Análisis
------	-----------	-------	-------------------------

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.dgital.gob.cl/validador/LHTVRM-332>

Versión 8.0404

20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa	MUNICIPALIDAD DE LAJA
Instituciones Financieras	GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
Instituciones Técnicas	GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración	4 MESES	
Beneficiarios Directos	HOMBRES : 150	
	MUJERES : 200	
	TOTAL : 350	
Magnitud del Proyecto	Magnitud	Unidad Medida
	69	METROS CUADRADOS
Indicadores del Resultado	Nombre del Indicador	Valor
	COSTO ANUAL EQUIVALENTE	M\$ 0,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Año IDI	Rate	Pagado Acumulado (M\$)	Solicitado Año (M\$) (MUS\$)		Solicitado años siguientes (M\$) (MUS\$)		Costo Total (M\$) (MUS\$)	
2023		0	122.500	172	0	0	122.500	172

B. Ejecución Presupuestaria.

Año Asignación	Fuente	RATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total
----------------	--------	------	--------	---------------	-------------

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fono	Correo Electrónico
JORGE MARTÍNEZ RUIZ	MUNICIPALIDAD DE LAJA	PROFESIONAL SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	432524636	JMARTINEZ@MUNILAJA.CL



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
<https://doc.digital.gob.cl/validador/LHTVRM-332>


Versión 8.0404



FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - 2023
PRESUPUESTO



Nombre Proyecto	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL ESFUERZO, LAJA.				
Código BIP	40050730-0				
Dirección	PEDRO LAGOS N° 165				
Comuna	LAJA				
Propietario	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAJA				
Profesional Responsable	JORGE MARTINEZ RUIZ				
ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN \$	TOTAL
OBRAS PROVISORIAS					
1,1	Zona Equivalente a un Container de 6x2,5 m	mes	5	\$ 330.000	\$ 1.650.000
1,2	Baños Químicos para los trabajadores H y M	mes	5	\$ 157.037	\$ 785.185
1,3	Area techada Para Trabajadores	m2	15	\$ 18.707	\$ 280.605
1,4	Cierre Provisorio	ml	37	\$ 21.398	\$ 791.726
1,5	Letrero de Obras	un	1	\$ 350.000	\$ 350.000
1,6	Extracción y retiro de cubierta	m2	71,02	\$ 55.644	\$ 3.951.837
1,7	Desratización	m2	71,02	\$ 15.461	\$ 1.098.040
1,8	Demolicion y despeje del terreno	m2	71,02	\$ 45.916	\$ 3.260.954
1,9	Permisos y Recepción	Incluido en Gastos Generales			
OBRA GRUESA					
2,1	Mejoramiento de terreno	m3	16,24	\$ 42.675	\$ 693.042
2,2	Trazado y niveles	ml	65,8	\$ 5.284	\$ 347.687
2,3	Excavación de fundaciones	m3	50,98	\$ 3.561	\$ 181.540
2,4	Rellenos Interiores	m3	92,48	\$ 30.193	\$ 980.669
2,5	Fundaciones				
2,5,1	Emplantillados	m3	1,76	\$ 86.270	\$ 151.835
2,5,2	Hormigón de fundaciones	m3	23,44	\$ 133.227	\$ 3.122.841
2,5,3	Hormigón sobrecimientos	m3	3,52	\$ 142.289	\$ 500.857
2,5,4	Acero Armaduras	kg	208,15	\$ 3.862	\$ 803.875
2,5,5	Moldajes Sobrecimientos	m2	46,88	\$ 15.312	\$ 717.827
2,6	Estructura Resistente				
2,6,1	Pilares, Pilarejos, Vigas y Cadenas	m3	5,43	\$ 147.582	\$ 801.370
2,7	Acero Armaduras				
2,7,1	Pilares, Pilarejos, Vigas y Cadenas	kg	680,74	\$ 3.889	\$ 2.647.398
2,8	Moldajes				
2,8,1	Moldajes pilares, Pilarejos y Machones	m2	72,38	\$ 15.312	\$ 1.108.283
2,9	Radler + Rampa				
2,9,1	Radler de Hormigón G-17 e:10cms.	m3	12,52	\$ 197.517	\$ 2.472.913
2,9,2	Cama de ripio e: 0,10 m	m2	125,2	\$ 3.670	\$ 459.484
2,9,3	Cama de arena e: 0,05 m	m3	6,26	\$ 22.948	\$ 143.654
2,9,4	Barrera de humedad	m2	125,2	\$ 5.819	\$ 728.539
2,10	Afinado de piso	m2	125,2	\$ 7.255	\$ 908.326
2,11	Albañilería de ladrillo	m2	161,3	\$ 53.620	\$ 8.648.906
2,12	Techumbre y cubierta				
2,12,1	Estructura de techumbre	m2	81,2	\$ 41.161	\$ 3.342.273
2,12,2	Base de cubierta	m2	79,46	\$ 16.833	\$ 1.337.550
2,12,3	Filtro Asfáltico	m2	79,46	\$ 1.915	\$ 152.166
2,12,4	Cubierta	m2	79,46	\$ 28.479	\$ 2.262.941
2,12,5	Cubierta Policarbonato	m2	12,32	\$ 40.709	\$ 501.535
2,13	Hojalaterías				
2,13,1	Caballote	ml	11,5	\$ 21.444	\$ 246.606
2,13,2	Mantas	ml	38,6	\$ 17.468	\$ 674.265
2,13,3	Canales y Bajadas de A.LL.	ml	30	\$ 19.003	\$ 570.090
2,13,4	Elementos metálicos	ml	48,8	\$ 6.448	\$ 314.662
2,13,5	Pozo de absorción	un	6	\$ 4.814	\$ 28.884
2,14	Celosa Metalica Fachada				
2,14,1	Estructura Metalica 75x75x3 mm	m2	6,75	\$ 55.182	\$ 372.479
2,14,2	Estructura Metalica 50x30x2 mm	m2	6,75	\$ 64.532	\$ 435.591
2,15	Rebaje de solera	ml	9,5	\$ 53.137	\$ 185.980
2,16	Pintura señaféticas	m2	22	\$ 12.300	\$ 270.600
TERMINACIONES					
3,1	Aislación térmica				
3,1,1	Lana Mineral	m2	79,46	\$ 9.811	\$ 779.582
3,2	Revestimiento Exterior Muros				
3,2,1	Estuco con Impermeabilizante	m2	136,06	\$ 11.142	\$ 1.515.981
3,3	Revestimientos Interior Muros				
3,3,1	Estucos	m2	133,7	\$ 11.091	\$ 1.482.867
3,3,2	Cerámicos Baños Y Cocina	m2	71,22	\$ 17.195	\$ 1.224.628
3,4	Cielos Rasos				
3,4,1	Yeso cartón	m2	79,46	\$ 19.763	\$ 1.570.368
3,5	Gatera	un	1	\$ 30.042	\$ 30.042
3,6	Pavimentos				
3,6,1	Baldosa Microvlbrada	m2	31,05	\$ 48.957	\$ 1.520.115
3,6,2	Cerámica para pisos	m2	71,76	\$ 20.430	\$ 1.466.057
3,7	Molduras				
3,7,1	Guardapolvo	ml	65,8	\$ 5.098	\$ 335.448
3,8	Puertas y ventanas				
3,8,1	Puertas de acceso y salida	un	2	\$ 514.437	\$ 1.028.874
3,8,2	Puertas Interiores	un	3	\$ 199.037	\$ 597.111
3,8,3	Ventanas	m2	14,1	\$ 87.459	\$ 1.233.172

3,8,4	Protecciones metálicas Ventanas	m2	14,1	\$ 65.519	\$ 923.818
3,9	Quincallería y cerrajería	un	5	\$ 78.892	\$ 394.460
3,1	Pinturas				
3,10,1	Muros exteriores	m2	136,06	\$ 5.754	\$ 782.889
3,10,2	Muros interiores				
3,10,2,1	Preparación de superficie	m2	62,48	\$ 4.022	\$ 251.295
3,10,2,2	Empastado Interior	m2	62,48	\$ 5.037	\$ 314.712
3,10,2,3	Látex vinílico Interior zonas secas	m2	62,48	\$ 5.754	\$ 359.510
3,10,3	Cielos				
3,10,3,1	Cielos zonas secas	m2	52,47	\$ 5.754	\$ 301.912
3,10,3,2	Cielos zonas húmedas	m2	19,29	\$ 5.754	\$ 110.995
3,10,4	Cornizas, junquillos	ml	95,8	\$ 6.406	\$ 613.695
3,11	Señalética recintos	un	4	\$ 14.137	\$ 56.548
3,12	Letras Equipamiento	un	1	\$ 404.769	\$ 404.769
3,13	Instalacion cespèd	m2	25,2	\$ 9.992	\$ 251.798
3,14	Instalacion Adocespèd	m2	25,2	\$ 26.408	\$ 665.482
3,15	Monolito con Placa Identificadora de la Obra	gl	1	\$ 250.000	\$ 250.000
4 Instalación Eléctrica					
4,1	Canalizaciones y cableado	ml	170	\$ 3.020	\$ 513.400
4,2	Centro de Alumbrado	un	12	\$ 28.512	\$ 342.144
4,3	Centro de Enchufes	un	9	\$ 30.645	\$ 275.805
4,4	Tablero y medidor	un	1	\$ 118.210	\$ 118.210
4,5	Tierra de Protección	un	1	\$ 37.881	\$ 37.881
4,6	Empalme	un	1	\$ 143.281	\$ 143.281
4,7	Equipo Fluorescentes Herméticos	un	12	\$ 68.281	\$ 819.372
4,8	Equipo de emergencia	un	1	\$ 88.281	\$ 88.281
4,9	Aplicador exterior	un	12	\$ 48.281	\$ 579.372
4,10	Extracción Forzada				
4,10,1	Extracción Baño	un	1	\$ 78.561	\$ 78.561
4,10,2	Extracción Cocina	un	1	\$ 341.576	\$ 341.576
5 Instalación Sanitarias					
5,1	Agua potable				
5,1,1	Excavaciones	m3	16,48	\$ 3.859	\$ 63.596
5,1,2	Agua potable domiciliaria	un	1	\$ 2.208.300	\$ 2.208.300
5,1,3	Artefactos Sanitarios				
5,1,3,1	Inodoro Minusvalido	un	1	\$ 261.693	\$ 261.693
5,1,3,2	Lavamanos	un	2	\$ 112.269	\$ 224.538
5,1,3,3	Barra Fija	un	1	\$ 65.320	\$ 65.320
5,1,3,4	Barra apoyo Inodoro abatible	un	1	\$ 169.745	\$ 169.745
5,1,3,5	Lavaplatos doble + mueble base Cocina	un	1	\$ 169.745	\$ 169.745
5,1,3,6	Accesorios Baño	un	1	\$ 14.481	\$ 14.481
5,1,3,7	Español Baño	un	1	\$ 28.481	\$ 28.481
5,1,4	Red húmeda				
5,1,4,1	Cañería de Cobre 1"	ml	10	\$ 26.116	\$ 261.160
5,1,4,2	Gabinete	un	1	\$ 321.163	\$ 321.163
5,2	Alcantarillado				
5,2,1	Excavaciones	m3	7	\$ 6.110	\$ 42.770
5,2,2	Cama de Arena	m3	3	\$ 24.731	\$ 74.193
5,2,3	Rellenos	m3	5	\$ 23.366	\$ 116.830
5,2,4	Tubo PVC 110mm	ml	30	\$ 7.304	\$ 219.120
5,2,5	Tubo PVC 75mm	ml	4	\$ 3.359	\$ 13.356
5,2,6	Tubo PVC 40mm	ml	6	\$ 2.340	\$ 14.040
5,2,7	Camara de Inspeccion	un	3	\$ 95.339	\$ 286.017
5,2,8	Camara desgrasadora	un	1	\$ 91.359	\$ 91.359
6 Instalación Gas					
6,1	Red	un	1	\$ 65.313	\$ 65.313
6,2	Artefacto - Cocina	un	1	\$ 387.503	\$ 387.503
6,3	Ventilaciones	un	2	\$ 5.498	\$ 10.996
6,4	Nicho para cilindro	un	1	\$ 95.120	\$ 95.120
7 Cierre Perimetral					
7,1	Pandereta Hormigon	ml	24	\$ 56.543	\$ 1.357.032
7,2	Reja Metálica de 1,8 altura + Porton metálico	ml	10	\$ 179.332	\$ 1.793.320
7,3	Pasamanos Metálico	ml	5	\$ 78.661	\$ 393.305
8 Aseo y entrega					
8,1	Aseo general de la obra	gl	1	\$ 350.000	\$ 350.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 79.185.520
30% GG Y UTILIDADES					\$ 23.755.656
SUBTOTAL					\$ 102.941.177
19% IVA					\$ 19.558.824
TOTAL APOORTE SOLICITADO EN OBRAS CIVILES / LICITACIÓN PÚBLICA					\$ 122.500.000
OBSERVACIÓN: MÁXIMO DISPONIBLE PARA ACTIVOS NO FINANCIEROS					\$ 12.250.000
					
FIRMA ALCALDE		FIRMA PROFESIONAL			
					
GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO					
División de Presupuesto e Inversión Regional					
Avda. Arturo Prat 525 – Barrio Cívico - Concepción					
www.gorebiobio.cl					