

Concepción, 28 de noviembre de 2025.

Referencia: APRUEBA RECURSOS PARA PROYECTO “CONSTRUCCION SS.HH CLUB DE RAYUELA LA CENTRAL, NACIMIENTO”.

CERTIFICADO N° 8806o22

IGNACIO ARAVENA URCELAY, Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional de la Región del Biobío, certifica que:

El Consejo Regional de la Región del Biobío en:

Sesión: Ordinaria N°22
Fecha: 26 de noviembre de 2025.
Lugar: Salón de Eventos Casa de Huéspedes, Nacimiento.

→ Conocida la propuesta del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión, don Luis Santibáñez B., presentado por el Ejecutivo mediante:

- Documento: Ord N° 3748 de fecha 21/11/2025.
- Así acordó: Aprobar recursos para proyecto “Construcción SS.HH Club de Rayuela La Central, Nacimiento”, código BIP 40057776, por un monto total de M\$119.412.- con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

C. BIP	TIPOLOGIA	ETAPA QUE POSTULA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO TOTAL FND R M\$
40057776	FRIL	EJECUCION	CONSTRUCCION SS.HH CLUB DE RAYUEL LA CENTRAL, NACIMIENTO	119.412.-

- Acuerdo que registró la siguiente votación del Consejo Regional: Unanimidad.

A continuación, cumplo con citar acuerdo del Consejo de Gobierno Regional, en el sentido que: “Toda modificación o alteración al presente certificado y en general todo cambio, rectificación, corrección o reemplazo total o parcial de su contenido, es de la esencia de la facultad resolutoria del Consejo de Gobierno Regional, el que DEBERA SER CONSULTADO AL EFECTO.

Lo que certifico, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.



Firmado por:
Eduardo Ignacio Aravena Urcelay
Secretario Ejecutivo Consejo Regional del Biobío
Fecha: 02-12-2025 09:06 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío Bío





ORD. N° _____

ANT.: Presupuesto de Inversión Regional Región del Biobío, modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, aprobado por Ley de Presupuestos año 2025.

MAT.: Remite iniciativa de inversión evaluada por Gobierno Regional del Biobío, tipología FRIL.

Concepción,

DE: **GOBERNADOR REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO**

A: **CONSEJO REGIONAL REGIÓN DEL BIOBÍO**

Junto con saludar cordialmente, someto a consideración para vuestro análisis y sanción del Consejo Regional, la aprobación del financiamiento para la etapa de **EJECUCIÓN** del proyecto que se indica, cuyo costo total FNDR es de **M\$119.412**, con cargo a una modificación presupuestaria en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

CÓDIGO BIP	TIPOLOGÍA	ETAPA QUE POSTULA	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO TOTAL FNDR (M\$)
40057776	FRIL	EJECUCION	CONSTRUCCION SS.HH. CLUB DE RAYUELA LA CENTRAL, NACIMIENTO	119.412

VALORES EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2025

- Para mayor información, se adjunta:
- Certificado de recomendación técnica del proyecto
 - Ficha IDI 2025.
 - Presupuesto del proyecto

Sin otro particular atentamente a usted,



Firmado por:
Sergio Alejandro Giacaman García
Gobernador Regional
Fecha: 21-11-2025 15:47 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío Bío

- Distribución:**
- La Indicada.
 - Administrador Regional.
 - Div. de Planificación y Desarrollo Regional
 - Unidad Preinversión.
 - Oficina de Partes.



Certificado de Recomendación Técnica N°56
Fondo Regional de Iniciativa Local 2025

El Departamento de Preinversiones de la División de Planificación y Desarrollo Regional, cuenta entre sus integrantes con la profesional:

ALONSO GARRIDO GONZÁLEZ de Profesión Ingeniero Civil.

Quien declara haber revisado el proyecto que a continuación se señala:

CÓDIGO BIP	COMUNA	NOMBRE PROYECTO	MONTO M\$
40057776	NACIMIENTO	CONSTRUCCION SS.HH. CLUB DE RAYUELA LA CENTRAL, NACIMIENTO.	119.412.-

Moneda: Según mes en curso de aprobación de este certificado.

Y certifica que, analizados los antecedentes, recomienda técnicamente la inversión indicada, en el marco del Fondo Regional de Iniciativa Local- FRIL que considera la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2025.



Firmado por:
Alonso Arturo Garrido González
Profesional Unidad de Preinversión
Fecha: 20-11-2025 12:14 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío Bío

Concepción, 19 de noviembre 2025
C.c Archivo FRIL.



Firmado por:
Joaquín José Morales Chacana
Jefe Departamento de
Preinversiones
Fecha: 20-11-2025 12:28 CLT
Gobierno Regional de la Región Bío Bío

CERTIFICADO N° 55/19 de noviembre de 2025

Unidad de Preinversiones
División de Planificación y Desarrollo Regional
Gobierno Regional de la Región del Bío Bío

Av. Prat 525, Concepción
Fono: 041.2405816



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/010E19M-0874>

1.INICIATIVA DE INVERSIÓN

TIPOLOGÍA : PROYECTO
CÓDIGO BIP : 40057776-0
NOMBRE IDI : CONSTRUCCION SS.HH. CLUB DE RAYUELA LA CENTRAL, NACIMIENTO.
DESCRIPTOR : SUBTÍTULO 33
RATE = RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

RATE

2. ETAPA ACTUAL : PERFIL
3. SECTOR/SUBSECTOR : MULTISECTORIAL / ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES
4. LOC. GEOGRÁFICA : COMUNA DE NACIMIENTO
5. COMP. DE ANÁLISIS : REGIONAL
6. DISTRITO : 21
7. CIRCUNSCRIPCIÓN : BIOBIO
8. PROYECTO RELAC. :
9. SEIA : NO CORRESPONDE

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA PROPIEDAD NO POSEE INSTALACIONES SANITARIAS NORMALIZADAS, CON EL RESPECTIVO RIESGO SANITARIO Y LA IMPOSIBILIDAD DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADECUADAMENTE. ACTUALMENTE SE RECURRE AL USO DE LETRINAS CON POZO NEGRO, LO QUE AFECTA SEVERAMENTE LA SALUBRIDAD DEL SECTOR Y LA IMAGEN DEL CLUB DE RAYUELA. EL TERRENO SE ENCUENTRA BAJO EL NIVEL DE LA CALLE, LO QUE HA HECHO IMPOSIBLE PARA LOS USUARIOS CONECTARSE A LA RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO POR SUS PROPIOS MEDIOS. ESTE PROYECTO PERMITIRA DETENER LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE USO DEL EQUIPAMIENTO Y LA RELACIÓN DEL CLUB CON LA COMUNIDAD.

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

EL PROYECTO CONTEMPLA: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y DE UN SERVICIO HIGIÉNICO, EN ESTRUCTURA DE METALCON SOBRE PILARES DE HORMIGÓN ARMADO, QUE DEJARÁ LA OBRA A ALTURA DE CALLE, UNA ESCALERA DE PERFILERÍA DE ACERO QUE PERMITIRÁ CONTAR CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y FINALMENTE CIERRE PERIMETRAL AL FRENTE.
LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN SERA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA. LA VIDA ÚTIL APROXIMADA DEL PROYECTO SERÁ DE 20 AÑOS.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

13. GEORREFERENCIACIÓN

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD : NUEVA

15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Asignación Presupuestaria (Item)	Moneda	Pagado al 31/12/2024	Solicitado para el año 2025	Solicitado años siguientes	Costo Total
F.N.D.R.	OBRAS CIVILES	M\$	0	119.412	0	119.412
Total			0	119.412	0	119.412

Moneda Presupuesto 2025 / Factor: 170.297

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: 24/12/2024

FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 19/11/2025



16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Aportes Directos

Asignación Presupuestaria (Item)	Duración	Inicio	Término	Monto Directo (M\$) (MUS\$)	
OBRAS CIVILES	6 Meses	jul / Año 01	dic / Año 01	119.412	
TOTAL				119.412	

Moneda Presupuesto 2025 / Factor: 170.297

Otros Aportes

Fuente	Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción	Fecha	Institución Responsable
-----------	-------	-------------------------

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE	Resultado	Fecha	Institución de Análisis
------	-----------	-------	-------------------------

19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:



20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Instituciones Financieras	GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO
Instituciones Técnicas	GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración.

6 MESES

Beneficiarios Directos

HOMBRES : 120

MUJERES : 6

TOTAL : 126

Magnitud del Proyecto

Magnitud	Unidad Medida
38	METROS CUADRADOS

Indicadores del Resultado

Nombre del Indicador	Valor
COSTO ANUAL EQUIVALENTE	M\$ 0,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Año IDI	Rate	Pagado Acumulado (M\$)	Solicitado Año (MUS\$)		Solicitado años siguientes (MUS\$)		Costo Total (MUS\$)	
			(M\$)		(M\$)		(M\$)	
2023		0	30.000	42	90.000	127	120.000	169
2024		0	120.000	141	0	0	120.000	141

B. Ejecución Presupuestaria.

Año Asignación	Fuente	RATE	Moneda	Monto Vigente	Gasto Total
----------------	--------	------	--------	---------------	-------------

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre	Institución	Cargo	Fono	Correo Electrónico
JOHN BENAVIDES GUZMÁN	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	DIRECTORA DE SECPLAN	432404696	JOHN.BENAVIDES@NACIMIENTO.CL





FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL - 2023 PRESUPUESTO



Nombre Proyecto	"CONSTRUCCIÓN SS.HH. CLUB DE RAYUELA LA CENTRAL, NACIMIENTO"
Código BIP	40057776-0
Dirección	CALLE FREIRE #470
Comuna	NACIMIENTO
Propietario	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
Profesional Responsable	MAURICIO ALBERTO BRAVO DÍAZ

ITEM	PARTIDA	UNID.	CANT.	VALOR UN	VALOR TOTAL
1.0.	OBRAS PREVIAS				\$ 8.611.554
1.1.	INSTALACIÓN DE FAENAS Y PERMISOS	MES	6,00	\$ 370.402	\$ 2.222.412
1.2.	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				
1.2.1.	Oficina De Obra	MES	6,00	\$ 331.667	\$ 1.990.002
1.2.2.	Bodegas	MES	6,00	\$ 331.667	\$ 1.990.002
1.2.3.	Cierros Perimetrales	ML	17,00	\$ 16.237	\$ 276.029
1.2.4.	Baños Químicos	MES	6,00	\$ 101.945	\$ 611.670
1.3.	LIMPIEZA, DESPEJE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	150,00	\$ 2.475	\$ 371.250
1.4.	LETRERO DE OBRAS	UN	1,00	\$ 1.086.721	\$ 1.086.721
1.5.	ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA	MES	6,00	\$ 10.578	\$ 63.468
2.0.	ADECUACIONES DE TERRENO				\$ 7.249.500
2.1.	MEJORAMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO	M2	150,00	\$ 21.595	\$ 3.239.250
2.2.	REPLANTEO, TRAZADOS Y TOMA DE NIVELES	M2	150,00	\$ 18.528	\$ 2.779.200
2.3.	CERCO DE NIVELES Y TRAZADOS	M2	150,00	\$ 8.207	\$ 1.231.050
3.0.	MUROS DE CONTENCIÓN				\$ 17.698.060
3.1.	EXCAVACIONES	M3	79,02	\$ 9.446	\$ 746.423
3.2.	EMPLANTILLADO	M3	2,28	\$ 92.590	\$ 211.364
3.3.	MOLDAJES	M2	115,90	\$ 18.650	\$ 2.161.460
3.4.	ENFIERRADURA	KG	2579,13	\$ 3.115	\$ 8.033.997
3.5.	HORMIGÓN G30	M3	32,13	\$ 182.262	\$ 5.856.953
3.6.	RELLENO	M3	83,94	\$ 8.195	\$ 687.862
4.0.	FUNDACIONES SERVICIOS HIGIÉNICOS				\$ 4.230.246
4.1.	EXCAVACIONES	M3	13,44	\$ 9.446	\$ 126.954
4.2.	EMPLANTILLADO	M3	0,67	\$ 92.590	\$ 62.313
4.3.	MOLDAJES	M2	35,88	\$ 18.650	\$ 669.162
4.4.	ENFIERRADURA FUNDACIONES	KG	758,24	\$ 3.115	\$ 2.361.930
4.5.	HORMIGÓN FUNDACIONES G25	M3	7,20	\$ 140.262	\$ 1.009.886
5.0.	ESTRUCTURA BASE DE HORMIGÓN ARMADO				\$ 4.646.101
5.1.	MOLDAJES DE ESTRUCTURA	M2	68,29	\$ 18.650	\$ 1.273.609
5.2.	ENFIERRADURA PILARES	KG	276,88	\$ 3.115	\$ 862.469
5.3.	HORMIGÓN PILARES G25	M3	1,71	\$ 140.262	\$ 239.848
5.4.	ENFIERRADURA VIGAS	KG	321,45	\$ 3.115	\$ 1.001.321
5.5.	HORMIGÓN VIGAS G25	M3	2,25	\$ 140.262	\$ 315.590
5.6.	ENFIERRADURA LOSA	KG	215,97	\$ 3.115	\$ 672.740
5.7.	HORMIGÓN LOSA G25 e = 10 cm	M3	2,00	\$ 140.262	\$ 280.524
6.0.	ESTRUCTURA SOPORTANTE				\$ 3.463.359
6.1.	TABIQUERÍA METALCON	M2	78,72	\$ 36.486	\$ 2.872.178
6.2.	ELEMENTO RIGIDIZANTE - PLANCHAS OSB 11,1 mm	M2	51,60	\$ 11.457	\$ 591.181



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/0N0ENM-0874>

7.0.	TECHUMBRE				\$	1.812.805
7.1.	CERCHAS	UN	7,00	\$	43.778	\$ 306.446
7.2.	COSTANERAS	ML	63,20	\$	7.076	\$ 447.203
7.3.	FRONTÓN PERIMETRAL	M2	22,14	\$	47.839	\$ 1.059.155
8.0.	CUBIERTA				\$	898.549
8.1.	BARRERA DE HUMEDAD	M2	31,60	\$	1.475	\$ 46.610
8.2.	REVESTIMIENTO DE CUBIERTA - PLANCHAS DE ZINC-ALUM	M2	31,60	\$	10.361	\$ 327.408
8.3.	HOJALATERÍAS					
8.3.1.	Limahoyas	ML	16,70	\$	16.103	\$ 268.920
8.3.2.	Cumbreras	ML	7,90	\$	16.103	\$ 127.214
8.3.3.	Cortagotas En Solera Inferior	ML	21,50	\$	5.972	\$ 128.398
9.0.	ENTRAMADOS DE SOPORTE NO ESTRUCTURAL				\$	419.490
9.1.	LISTONEADO SOPORTE CIELOS Y ALEROS	ML	94,80	\$	4.425	\$ 419.490
10.0.	 AISLACIÓN				\$	1.331.643
10.1.	AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS	M2	62,81	\$	7.398	\$ 464.668
10.2.	AISLACIÓN TÉRMICA EN CIELOS	M2	26,25	\$	14.592	\$ 383.040
10.3.	AISLANTE HIDRÓFUGO	M2	74,44	\$	6.501	\$ 483.934
11.0.	 REVESTIMIENTOS				\$	4.011.451
11.1.	MUROS EXTERIORES					
11.1.1.	Barrera De Humedad	M2	51,60	\$	1.475	\$ 76.110
11.1.2.	Planchas Fibrocemento Liso	M2	51,60	\$	13.628	\$ 703.205
11.2.	ALEROS	M2	6,93	\$	8.525	\$ 59.078
11.3.	MUROS INTERIORES					
11.3.1.	Planchas Fibrocemento Ranurado	M2	32,40	\$	11.136	\$ 360.806
11.3.2.	Palmetas Cerámicas	M2	32,40	\$	30.782	\$ 997.337
11.3.3.	Planchas Fibrocemento Liso	M2	51,12	\$	12.769	\$ 652.751
11.4.	CIELOS INTERIORES	M2	23,01	\$	10.823	\$ 249.037
11.5.	PAVIMENTOS INTERIORES	M2	23,50	\$	30.782	\$ 723.377
11.6.	EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS HOJALATA					
11.6.1.	Canaletas De Hojalata	ML	7,90	\$	12.794	\$ 101.073
11.6.2.	Bajadas Zinc Alum	ML	5,00	\$	15.405	\$ 77.025
11.7.	RECEPTÁCULO AGUAS LLUVIAS	UN	1,00	\$	11.652	\$ 11.652
12.0.	 CIERRE DE VANOS				\$	935.251
12.1.	PUERTAS					
12.1.1.	Pino Oregón 90 Cm (Madera Nacional)	UN	1,00	\$	191.499	\$ 191.499
12.1.2.	Moldurada 90 cm	UN	1,00	\$	111.660	\$ 111.660
12.1.3.	Moldurada 80 cm	UN	1,00	\$	95.664	\$ 95.664
12.1.4.	Moldurada 60 cm	UN	2,00	\$	92.214	\$ 184.428
12.2.	VENTANAS	M2	4,40	\$	80.000	\$ 352.000
13.0.	 ORNAMENTACIÓN				\$	3.473.237
13.1.	PINTURAS Y BARNICES	M2	132,66	\$	8.654	\$ 1.148.040
13.2.	MOLDURAS	ML	98,00	\$	11.681	\$ 1.144.738
13.3.	QUIEBRAVISTA FRONTAL	M2	9,30	\$	35.009	\$ 325.584
13.4.	TEXTO ORNAMENTAL EN FRONTÓN	UN	22,00	\$	38.858	\$ 854.876
14.0.	 INSTALACIONES PARTICULARES				\$	3.550.365
14.1.	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	UN	1,00	\$	410.453	\$ 410.453
14.2.	EVACUACIÓN AGUAS SERVIDAS					
14.2.1.	Red Interior	UN	1,00	\$	132.255	\$ 132.255
14.2.2.	Cámaras De Inspección diam. 80 cm	UN	1,00	\$	286.346	\$ 286.346
14.2.3.	Shaft Para Tuberías	UN	1,00	\$	184.128	\$ 184.128
14.3.	ARTEFACTOS SANITARIOS					
14.3.1.	Lavaplatos	UN	1,00	\$	277.986	\$ 277.986
14.3.2.	Lavamanos	UN	2,00	\$	220.190	\$ 440.380
14.3.3.	Inodoros	UN	2,00	\$	210.967	\$ 421.934



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/0NENJM-0874>

14.3.4.	Urinario	UN	1,00	\$	160.478	\$	160.478
14.3.5.	Pileta Piso	UN	2,00	\$	19.892	\$	39.784
14.3.6.	Barra Abatible Para Baño Universal	UN	1,00	\$	104.507	\$	104.507
14.3.7.	Barra Fija Para Baño Universal	UN	1,00	\$	62.267	\$	62.267
14.3.8.	Llaves De Jardín	UN	1,00	\$	15.659	\$	15.659
14.4.	SISTEMA DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN						
14.4.1.	T.D.A. Y Distribución Interior	UN	1,00	\$	305.214	\$	305.214
14.4.2.	Centros De Luz En Cielo	UN	6,00	\$	54.085	\$	324.510
14.4.3.	Centros Para Enchufes	UN	8,00	\$	48.058	\$	384.464

15.0.	OBRAS EXTERIORES					\$	10.987.273
15.1.	ESTRUCTURAS METÁLICAS DE ACCESO						
15.1.1.	Excavaciones	M3	2,39	\$	9.446	\$	22.576
15.1.2.	Emplantillado	M3	0,12	\$	92.590	\$	11.065
15.1.3.	Moldajes	M2	14,24	\$	18.650	\$	265.576
15.1.4.	Enfierradura Fundaciones y Anclajes de Acero	GL	1,00	\$	797.813	\$	797.813
15.1.5.	Hormigón Fundaciones G25	M3	1,24	\$	140.262	\$	174.486
15.1.6.	Estructura De Acero ESCALERA	UN	1,00	\$	3.261.329	\$	3.261.329
15.1.7.	Peldaños Y Descansos De Hormigón G10	M3	0,54	\$	114.012	\$	61.224
15.1.8.	Barandas De Acero De Escalera	ML	25,00	\$	66.492	\$	1.662.300
15.1.9.	Palmeta Podotáctil PVC	UN	4,00	\$	15.495	\$	61.980
15.1.10.	Terminaciones Y Pinturas	M2	57,69	\$	9.462	\$	545.863
15.2.	CERCO PERIMETRAL DE ACERO						
15.2.1.	Cerco De Acero	ML	13,79	\$	99.291	\$	1.369.223
15.2.2.	Portón De Acero (dos hojas)	UN	2,00	\$	285.809	\$	571.618
15.2.3.	Pintura Cerco y Portón	M2	40,99	\$	9.462	\$	387.859
15.3.	RADIER EXTERIOR SOBRE RELLENO DE CONTENCIÓN	M2	29,00	\$	30.040	\$	871.160
15.4.	MONOLITO Y PLACA DE OBRAS	UN	1,00	\$	923.202	\$	923.202

16.0.	TÉRMINO DE OBRA					\$	3.870.000
16.1.	ASEO GENERAL Y ENTREGA	M2	150,00	\$	25.800	\$	3.870.000



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/0NENM-0374>

